Fontos mérföldkőhöz ért a Keletiben az utascentrum építése

2021. június 27. vasárnap, 11.03 / Utolsó módosítás: 2021. június 29. kedd, 10.04



Ütemterv szerint halad a Keleti pályaudvaron az utascentrum kialakítása. A régi lépcsőket, a pénztárakat és a pincehelyiség megszűnő falait elbontották, megtörtént a mozgólépcsők és a liftakna süllyesztékeinek a kitűzése. A kivitelezés, többek között, a pinceszinti tartófalak szigetelésével, talajmegerősítéssel folytatódik.

A március közepén kezdődött kivitelezés leglátványosabb eredménye, hogy befejeződött a régi lépcsők bontása a műemlék jellegű gránit és márvány burkolatok óvatos eltávolításával. Korábban elbontották a pénztárakat, a pincehelyiség megszűnő falait és leverték a vakolatot. Megtörtént az építési törmelék elszállítása a területről, helyet biztosítva a további munkáknak. Eddig több mint 1200 m^3 sittet hordtak ki a pályaudvarról. Mindez többek között közel 1000 m^2 vakolat, 700 m^2 álmennyezet, 5 vasbeton lépcső, 35 km kábel és 600 m^2 aljzat bontásával; valamint 800 m^2 padlóburkolat 350 m^2 falburkolat bontásával gyűlt össze. Az épülő 93,19 m^2 üvegfödém össztömege 36,4 tonna lesz.

A következő munkafázisban megtörténik a pinceszinti tartószerkezeti falak utólagos szigetelése injektálással, valamint ezzel párhuzamosan elkezdődtek a talajmegerősítési, alapozási munkák JET-Grouting technológiával. Ezt követően az aljzat kavicságyazat terítése, tömörítése következik.

Az uniós és hazai források felhasználásával megvalósuló beruházásnak köszönhetően, a korábbi belföldi pénztárak és az azok előtti terület teljes átépítésével, több mint 1542 négyzetméteren megvalósuló, akadálymentes utascentrumban az eddiginél nagyságrendekkel komfortosabb lesz az utasok kiszolgálása. Egy helyen lesz lehetőség a menetjegyváltással, a belföldi vagy akár nemzetközi utazással kapcsolatos ügyek intézésére, és akadálymentesen lehet majd megközelíteni a pályaudvart az aluljárószint és a vágánycsarnok közti mozgólépcsőn vagy liften.
A munkálatok jelenlegi fázisát bemutató videó: https://fb.watch/6nY7iU7cAa/ [1]

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/fontos-merfoldkohoz-ert-keletiben-utascentrum-epitese

Hivatkozások
[1] https://fb.watch/6nY7iU7cAa/