



MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.



JELMAGYARÁZAT



Menyezetre szerelt fénycsőves lámpatest, 2x35W, IP20, alumínium V-tükör, alumínium keresztlamellákkal, L<1500cd/m<sup>2</sup>, acéllemez ház, elektronikus előtét, IP20 Referenciaszint: TRILUX gy. Airion D-L RPV 235/49ED 1x54W (TÖC 5849304 35W) Fényforrás: 1db T5, 35/49W fénycső, szín WW

u. az mint előző, de tartalékvilágítási működlető egységgel, akkumulátorral

Állandó üzemi kiáramlatoló lámpatest beépített akkumulátorral, min. 1 óra akkumulátoros működés, zöld színű piktoqramm, Kiegészítő bowdenes, falikonzoos felszerelőegységgel Fényforrás: 11W kfcso COMPASS QUADRO SA, fénforrás 1db TC11W k.fcső.

Süllyesztett dugalj, 230V 16A 2P+PE, Schneider Electric gy., Sedna típus.


Süllyesztett egyplóusú nyomó DALI előtét működletésére, szm.: 1, 10m, Schneider Electric gy., Sedna típus.

Megjegyzés

A világítási szerelvényezés, valamint az általános célú dugaszoló aljzatok áramkörei süllyesztett védőcsőben rézvezetékkle kerülnek kialakításra.  
A munkahelyi csatlakozásokat a munkasztaloknál az alpadlóban kialakított padlódobozokban történik.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Ez a terv kizárólag a MÁV Zrt. szellemi tulajdona és írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem sokszorosítani, sem harmadik személynek átengedni vagy hozzáférhetővé tenni nem szabad. Engedély nélkül tilos minden további építés vagy gyártás a terv alapján.

Felelős tervező: V, EN-H0,ME,VI Liptóy József Tervező: 13-3125		FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FŐIGAZGATÓSÁG MŰSZAKI TERVEZÉS Budapest, I. Mészáros u. 19. Telefon: (1) 511-7712, 511-7766    Telefex: (1) 511-7881
Felmerítés: Megbízó:	MÁV Zrt. FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FŐIGAZGATÓSÁG	
Szerkesztő:	MŰSZAKI LEBONYOLÍTÁS 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60	
Ellenőr: V, EN-H0,ME,VI Liptóy József Tervező: 13-3125	Törvény: Szentlőrinci távvezető és az ahhoz kapcsolódó létesítmények engedélyezési tervei és tenderdokumentációja készítése, KÖFI berendezés telepítésének tervezése, ajánlatkérési dokumentáció összeállítás, 0,4 kV-os energiacellák és térvilágítás ajánlati terv	
Projektvezető: Gálos Zsolt	Rajz: KÖFI központ világítás elrendezési vázlata	
Vezető: Tóth Miklós Iván	Elektronikus azonosító: 229_2014_EL-2.dwg	
Kuna Ferenc	Egyeztető: MÁV projektszám: 2014-61002-14013-01	
Andics Edina	Műszaki rajzszám: 2000-0007-00000000-58941	
Tóth Miklós Iván	Tervező: 229/2014	Rajzszám: EL-2
Nagy Péter	Rajzméret: 0,12 m <sup>2</sup>	Méretarány: ---
Módosítások:		