

## KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

Egyeztetés kelte: 2017.06.26.

Egyeztető: Sebők Endre Tel.: 06/70 977-53-83  
**1 évig érvényes!**

**Tárgy:** Közmű nyilatkozat kiadása Kisvárdán, állomáson gyalogos, -és kerékpáros aluljáró létesítés során érintett vízi közmű kiváltásához.

**Közmű nyilatkozatot kérő:**

MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság, Műszaki Tervezési Főosztály 1.

1016 Budapest, Mészáros u. 19.

Kuna Ferenc főosztályvezető

**Téma helyszíne:** Kisvárdán vasútállomás

A bemutatott dokumentumok megtekintése után a szolgáltató a következőket közli:

A tervezett Kisvárdán, állomáson gyalogos, -és kerékpáros aluljáró létesítés során érintett vízi közmű kiváltásának nyomvonala **érinti** a Naracom Kft. tulajdonában lévő alépítményes RF hálózatot. **Az érintettség pontos helyét helyszíni bejárás során állapítjuk meg.**

A Naracom Kft, mint a az érintett alépítményes hírközlő hálózat tulajdonosa és üzemeltetője az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett **hozzájárul** a kivitelezéshez.

A tárgyi létesítmények tervezése kivitelezése során hálózatunk védelme érdekében az alábbi előírások betartását írjuk elő:

- A munkaterület átadására a Naracom Kft.-t is meg kell hívni.
- A kivitelezési munka csak a Naracom Kft. szakfelügyelete mellett végezhető, amelyet a kivitelezési munkák megkezdése előtt minimum 10 nappal korábban írásban kell megrendelni társaságunktól.

4600 Kisvárdán, Kölcsey u. 2/A. Tel.:06/70 977-53-83

NARACOM INFORMATIKAI KFT.  
4600 Kisvárdán, Kölcsey utca 2/A.  
Adószám: 12876040-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-067756  
OTP: 11744034-20044325



- A távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a meglévő kábelek védelméről az érvényes MSZ szabványok előírásai szerint, a távközlési törvényben foglaltak alapján gondoskodni kell
- Távközlési létesítmény nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi ásásával kell feltárni a hírközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén -amennyiben 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal- 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben) kutatóárkokkal kell feltárni a meglévő távközlési létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésnél a keresztezés helyét, a meglévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, legalább 10 m-enként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel jelölni kell. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására a nyomvonal kitűzés esetén is szükség van.
- A föld alatti létesítmények(akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos!
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet, illetve jelen közmű nyilatkozatunkat a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármilyen rongálást, kábelhibát azonnal jelezni a Naracom Kft.-nek a 06/70 977 53 83, vagy a 1245 telefonszámon.
- A Naracom Kft. létesítményeinek esetleges sérüléseinek helyreállítási költsége -szakfelügyelettől függetlenül- a kivitelezőt terhelik.
- A Naracom Kft.-t érintő munkaterület lezárása előtt nyíltárkos résztechnikai átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Naracom Kft. részvételével- , mely eljárás során kell bemutatni a földalatti létesítmények sérülésmentességét.
- A meglévő földkábelek és a tervezett földkábelek párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimum 0,5 m védőtávolság betartását kérjük biztosítani, amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszíni szakfelügyelet az építési naplóba tett írásos hozzájárulásával ennél kisebb távolság is engedélyezhető.



- Az alépítménycsövek párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimum 0,2 m védőtávolság betartását kérjük biztosítani, amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszíni szakfelügyelet az építési naplóba tett írásos hozzájárulásával ennél kisebb távolság is engedélyezhető.
- Csőalépítmény esetében a tervezett alépítmény nyomvonala a meglévő alépítmény fölé nem kerülhet, csak keresztezheti azt (keresztezés csak alulról, minimum 0,2 m-es keresztezési távolsággal lehetséges).
- Az érintett hírközlő létesítmény feletti jelölőszalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, az eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolni kell a kivitelezőnek.
- A meglévő alépítmények, aknák oldalfalának áttörése, az aknák belterének igénybevétele csőátvezetés céljából tilos!
- Esetleges kiváltás esetén a kiváltás tervezését a kivitelezés előtt minimum 6 hónappal meg kell rendelni.

Jelen közműkezelői nyilatkozat a keltezés dátumától számított egy évig érvényes.

1 éven túli kivitelezés esetén újabb egyeztetést kérünk.

Kisvárdá. 2017.06.26.



**NARACOM INFORMATIKAI KFT.**  
 4600 Kisvárdá. Kőlcsey utca 2/A.  
 Adószám: 12876040-2-15  
 Cégjegyzékszám: 15-09-067756  
 OTP: 11744034-20044325

**Naracom Kft.**